**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**
**№ Ш-63_14.02.2015**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1 Наименование (вид) объекта Образование. Школы

1.2 Адрес объекта обл. Липецкая, г. Липецк, проезд. Сиреневый, д. 9

1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 6813,8 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка Да 19843 кв.м

1.4 Год постройки здания 1984, последнего капитального ремонта _____

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 2015, *капитального* 2015

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6 Название организации (учреждения)
полное юридическое наименование - согласно Уставу ***Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №63 г. Липецка***

краткое наименование МБОУ СШ №63 г. Липецка

1.7 Юридический адрес организации (учреждения) обл. Липецкая, г. Липецк, проезд. Сиреневый, д. 9

1.8 Основание для пользования объектом Оперативное управление

1.9 Форма собственности государственная собственность

1.10 Территориальная принадлежность не задана

1.11 Вышестоящая организация (*наименование*) Департамент образования администрации города Липецка

1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56, корп. А

**2. Характеристика деятельности организации на объекте** *(по обслуживанию населения)*

2.1 Сфера деятельности Образование->Школы

2.2 Виды оказываемых услуг Образовательная деятельность, Образовательные (Начальное образование, Основное общее образование, среднее (полное) общее образование

2.3 Форма оказания услуг образовательная деятельность (очная)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: К, О, Г, С, У

2.6 Плановая мощность:
посещаемость (количество обслуживаемых в день) 650 вместимость 960 пропускная способность 960

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Да

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

От остановки общественного транспорта "20 микрорайон" по направлению движения транспорта до поворота на проезд Сиреневый, далее вдоль проезда Сиреневый до объекта

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 450 м.

3.2.2 время движения (пешком) 30 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Да

3.2.4 Перекрестки: Нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть описание: Перепады высоты в виде бордюрного камня

Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания***

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|---|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| | *в том числе инвалиды:* | |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4. | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5. | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6. | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|---|---|---|
| 1 | Этаж 1 -> Территория, прилегающая к зданию | ДЧ-И(К, О, С, Г), ДУ-И(У) |
| 2 | Этаж 1 -> Вход в здание | ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, О, С) |
| 3 | Этаж 1 -> Пути движения внутри здания | ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(С, У)ВНД-И(К) |
| 4 | Этаж 1 -> Зона целевого назначения | ДЧ-И(К, О, С), ДУ-И(Г, У) |
| 5 | Этаж 1 -> Санитарно-гигиенические помещения | ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, О, С) |
| 6 | Этаж 1 -> Помещения для питания | ДЧ-И(К, О, Г), ДУ-И(С, У) |
| 7 | Этаж 1 -> Прочие помещения | ДЧ-И(К, О, С), ДУ-И(Г, У) |
| 8 | Этаж 1 -> Средства информации и телекоммуникации | ВНД-В |
| 9 | Этаж 2 -> Пути движения внутри здания | ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(С, У)ВНД-И(К) |
| 10 | Этаж 2 -> Зона целевого назначения | ДЧ-И(К, О, С), ДУ-И(Г, У) |
| 11 | Этаж 2 -> Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(С, У)ВНД-И(К) |
| 12 | Этаж 2 -> Помещения культурно-массового обслуживания | ДЧ-И(К, О, С), ДУ-И(Г, У) |
| 13 | Этаж 2 -> Прочие помещения | ДЧ-И(К, О, Г), ДУ-И(С, У) |
| 14 | Этаж 3 -> Пути движения внутри здания | ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(С, У)ВНД-И(К) |
| 15 | Этаж 3 -> Зона целевого назначения | ДЧ-И(К, О, С), ДУ-И(Г, У) |
| 16 | Этаж 3 -> Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(С, У)ВНД-И(К) |
| 17 | Путь следования к объекту | |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категорииинвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД-П – недоступно полностью всем; ВНД-И(К, О, С, Г, У) - недоступно только для (указать категории инвалидов)

### 3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ВНД-И(К,С), ДУ-И(О,У), ДЧ-И(Г)

## 4. Управленческое решение

### 4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|---|---|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию | Этаж 1: Территория объекта (вход на территорию, территория без лестниц и пандусов, автостоянка): Вход на территорию: ->оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м., установить указатели направления движения |
| 2 | Вход в здание | Этаж 1: Вход в здание (крыльцо выше 80 см, тамбур, лестница, пандус к лестнице)->снизить высоту порога до 2,5 см., установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам, установить не скользкое покрытие, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить тактильную полосу перед маршем, установить пандус к лестнице |
| 3 | Пути движения внутри здания | Этаж 1: Пути движения (коридор/холл, лестница): Коридор/холл: 2, 4, 13, 40->предусмотреть наличие тактильной полосы, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни с двух сторон, установить тактильную полосу перед маршем |
| 4 | Зона целевого назначения | Этаж 1: Зона обслуживания (обслуживание в кабинете): Обслуживание в кабинете: 45, 46, 4712, 14, 17, 20->снизить высоту порога до 2,5 см., увеличить дверной проем до 90 см. |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Этаж 1: Санузлы (кабины открытые, раковина): Санузел отдельный: 42, 43, 44->снизить высоту порога до 2,5 см., увеличить дверной проем до 90 см., Демонтировать возвышение в зоне унитаза. Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165х180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, ощущаемой ногой, шириной 30 см, увеличить глубину зоны для кресла-коляски рядом с раковиной до 130 см., увеличить ширину зоны для кресла-коляски рядом с раковиной до 85 см., установить опорные поручни, привести высоту раковины к нормативу 75-85 см. |
| 6 | Помещения для питания | |
| 7 | Помещения культурно-массового обслуживания | Этаж 2: Помещения культурно-массового обслуживания: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.): 23->снизить высоту порога до 2,5 см., оборудовать кресла с подключением слухового аппарата(не менее 1) |
| 8 | Прочие помещения | Этаж 1: Прочие помещения: Прочие помещения: 2->увеличить дверной проем до 90 см., снизить высоту порога до 2,5 см. |

| | | |
|---|---|---|
| 9 | Средства информации и телекоммуникации | Этаж 1: Средства информации и телекоммуникации->увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см., уменьшить высоту средств информации до 160 см., установить указатели и пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы и маяки, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации о предоставлении услуги, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением на высоте 80 см(В), оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением по высоте (АВ), оборудовать помещение текстофоном (текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами |
| 10 | Путь следования к объекту | Не является структурным элементом объекта |
| 11 | **Все зоны и участки** | Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно: оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м., установить указатели направления движения;<br>Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: снизить высоту порога до 2,5 см., установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам, установить не скользкое покрытие, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить тактильную полосу перед маршем, установить пандус к лестнице;<br>Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: предусмотреть наличие тактильной полосы, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни с двух сторон, установить тактильную полосу перед маршем;<br>Модернизировать требуется зону «Зона целевого назначения», а именно: снизить высоту порога до 2,5 см., увеличить дверной проем до 90 см.;<br>Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: снизить высоту порога до 2,5 см., увеличить дверной проем до 90 см., Демонтировать возвышение в зоне унитаза. Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165х180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, ощущаемой ногой, шириной 30 см, увеличить глубину зоны для кресла-коляски рядом с раковиной до 130 см., увеличить ширину зоны для кресла-коляски рядом с раковиной до 85 см., установить опорные поручни, привести высоту раковины к нормативу 75-85 см.;<br>Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно: увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см., уменьшить высоту средств информации до 160 см., установить указатели и пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы и маяки, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установитьтактильные средства информации о предоставлении услуги, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением на высоте 80 см(В), оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением по высоте (АВ), оборудовать помещение текстофоном (текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами;<br>Модернизировать требуется зону «Помещения культурно-массового обслуживания», а именно: снизить высоту порога до 2,5 см., оборудовать кресла с подключением слухового аппарата(не менее 1);<br>Модернизировать требуется зону «Прочие помещения», а именно: увеличить дверной проем до 90 см., снизить высоту порога до 2,5 см. |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ
в рамках исполнения

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается.

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата:

http://www.dostupno48.ru/

*(наименование сайта, портала)*

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 07.12.2014
2. Акта обследования объекта: № акта Ш-63_14.02.2015 от 07.12.2014
3. Решения Комиссии: от

Обследование выполнено ООО «ММГ-Липецк»

Директор ООО «ММГ-Липецк» _____ Кёсе В.Г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учреждения
Директор МБОУ СШ №63
«14» января 2016 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**
**№ Ш-63_14.02.2015**

«14» февраля 2015 г.

Липецк
Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации

**1. Общие сведения об объекте**

1.1 Наименование (вид) объекта: Образование. Школы.

1.2 Адрес объекта: обл. Липецкая, г. Липецк, проезд. Сиреневый, д. 9

1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 6813,8 кв.м.
- часть здания ____ этажей (или на ____ этаже), ____ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка Да 19843 кв.м

1.4 Год постройки здания 1984, последнего капитального ремонта ____

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 2015, *капитального* 2015

1.6 Название организации (учреждения)
полное юридическое наименование - согласно Уставу: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №63 г. Липецка

краткое наименование: МБОУ СШ №63 г. Липецка

1.7 Юридический адрес организации (учреждения): обл. Липецкая, г. Липецк, проезд. Сиреневый, д. 9

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: ____

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

От остановки общественного транспорта "20 микрорайон" по направлению движения транспорта до поворота на проезд Сиреневый, далее вдоль проезда Сиреневый до объекта

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: Нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 450 м.
3.2.2 время движения (пешком) 30 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Да
3.2.4 Перекрестки: Нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть описание: Перепады высоты в виде бордюрного камня
Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет описание:

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|---|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| | *в том числе инвалиды:* | |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4. | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5. | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6. | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение | |
|---|---|---|---|---|
| | | | № на плане | № фото |
| 1 | Этаж 1 -> Территория, прилегающая к зданию | ДЧ-И(К, О, С, Г), ДУ-И(У) | | |
| 2 | Этаж 1 -> Вход в здание | ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, О, С) | | |
| 3 | Этаж 1 -> Пути движения внутри здания | ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(С, У)ВНД-И(К) | 19, 49, 2, 1, 3, 48, 23, 2, 52, 41, 1, 3, 45, 25, 2, 4, 13, 40, 37, 39, 41, 21 | IMGP2871.JPG, IMGP2873.JPG |
| 4 | Этаж 1 -> Зона целевого назначения | ДЧ-И(К, О, С), ДУ-И(Г, У) | 9, 8, 7, 6, 5, 4, 53, 52, 51, 50, 47, 36, 29, 24, 22, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 51, 50, 49, 37, 30, 24, 45, 46, 4712, 14, 17, 20, 51 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Этаж 1 -> Санитарно-гигиенические помещения | ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, О, С) | 12, 11, 10, 15, 46, 44, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 42, 43, 44 | |
| 6 | Этаж 1 -> Помещения для питания | ДЧ-И(К, О, Г), ДУ-И(С, У) | | IMGP2882.JPG |
| 7 | Этаж 1 -> Прочие помещения | ДЧ-И(К, О, С), ДУ-И(Г, У) | 18, 53, 2 | IMGP2883.JPG |
| 8 | Этаж 1 -> Средства информации и телекоммуникации | ВНД-В | | |
| 9 | Этаж 2 -> Пути движения внутри здания | ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(С, У)ВНД-И(К) | 19, 49, 2, 1, 3, 48, 23, 2, 52, 41, 1, 3, 45, 25, 2, 4, 13, 40, 37, 39, 41, 21 | |
| 10 | Этаж 2 -> Зона целевого назначения | ДЧ-И(К, О, С), ДУ-И(Г, У) | 9, 8, 7, 6, 5, 4, 53, 52, 51, 50, 47, 36, 29, 24, 22, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 51, 50, 49, 37, 30, 24, 45, 46, 4712, 14, 17, 20, 51 | |
| 11 | Этаж 2 -> Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(С, У)ВНД-И(К) | 12, 11, 10, 15, 46, 44, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 42, 43, 44 | |
| 12 | Этаж 2 -> Помещения культурно-массового обслуживания | ДЧ-И(К, О, С), ДУ-И(Г, У) | 23 | IMGP2879.JPG |
| 13 | Этаж 2 -> Прочие помещения | ДЧ-И(К, О, Г), ДУ-И(С, У) | 18, 53, 2 | IMGP2880.JPG |
| 14 | Этаж 3 -> Пути движения внутри здания | ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(С, У)ВНД-И(К) | 19, 49, 2, 1, 3, 48, 23, 2, 52, 41, 1, 3, 45, 25, 2, 4, 13, 40, 37, 39, 41, 21 | |
| 15 | Этаж 3 -> Зона целевого назначения | ДЧ-И(К, О, С), ДУ-И(Г, У) | 9, 8, 7, 6, 5, 4, 53, 52, 51, 50, 47, 36, 29, 24, 22, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 51, 50, 49, 37, 30, 24, 45, 46, 4712, 14, 17, 20, 51 | |
| 16 | Этаж 3 -> Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(С, У)ВНД-И(К) | 12, 11, 10, 15, 46, 44, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 42, 43, 44 | IMGP2874.JPG, IMGP2875.JPG, IMGP2876.JPG, IMGP2877.JPG |
| 17 | Путь следования к объекту | | | |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

**3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:**

ВНД-И(К,С), ДУ-И(О,У), ДЧ-И(Г)

## 4. Управленческое решение (проект)

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|---|---|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию | Этаж 1: Территория объекта (вход на территорию, территория без лестниц и пандусов, автостоянка): Вход на территорию: ->оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м., установить указатели направления движения |
| 2 | Вход в здание | Этаж 1: Вход в здание (крыльцо выше 80 см, тамбур, лестница, пандус к лестнице)->снизить высоту порога до 2,5 см., установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам, установить не скользкое покрытие, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить тактильную полосу перед маршем, установить пандус к лестнице |
| 3 | Пути движения внутри здания | Этаж 1: Пути движения (коридор/холл, лестница): Коридор/холл: 2, 4, 13, 40->предусмотреть наличие тактильной полосы, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни с двух сторон, установить тактильную полосу перед маршем |
| 4 | Зона целевого назначения | Этаж 1: Зона обслуживания (обслуживание в кабинете): Обслуживание в кабинете: 45, 46, 4712, 14, 17, 20->снизить высоту порога до 2,5 см., увеличить дверной проем до 90 см. |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Этаж 1: Санузлы (кабины открытые, раковина): Санузел отдельный: 42, 43, 44->снизить высоту порога до 2,5 см., увеличить дверной проем до 90 см., Демонтировать возвышение в зоне унитаза. Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165х180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, ощущаемой ногой, шириной 30 см, , увеличить глубину зоны для кресла-коляски рядом с раковиной до 130 см., увеличить ширину зоны для кресла-коляски рядом с раковиной до 85 см., установить опорные поручни, привести высоту раковины к нормативу 75-85 см. |
| 6 | Помещения для питания | |
| 7 | Помещения культурно-массового обслуживания | Этаж 2: Помещения культурно-массового обслуживания: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.): 23->снизить высоту порога до 2,5 см., оборудовать кресла с подключением слухового аппарата(не менее 1) |
| 8 | Прочие помещения | Этаж 1: Прочие помещения: Прочие помещения: 2->увеличить дверной проем до 90 см., снизить высоту порога до 2,5 см. |

| | | |
|---|---|---|
| 9 | Средства информации и телекоммуникации | Этаж 1: Средства информации и телекоммуникации->увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см., уменьшить высоту средств информации до 160 см., установить указатели и пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы и маяки, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации о предоставлении услуги, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением на высоте 80 см(В), оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением по высоте (АВ), оборудовать помещение текстофоном (текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами |
| 10 | Путь следования к объекту | Не является структурным элементом объекта |
| 11 | Все зоны и участки | Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно: оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м., установить указатели направления движения;<br>Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: снизить высоту порога до 2,5 см., установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам, установить не скользкое покрытие, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить тактильную полосу перед маршем, установить пандус к лестнице;<br>Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: предусмотреть наличие тактильной полосы, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни с двух сторон, установить тактильную полосу перед маршем;<br>Модернизировать требуется зону «Зона целевого назначения», а именно: снизить высоту порога до 2,5 см., увеличить дверной проем до 90 см.;<br>Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: снизить высоту порога до 2,5 см., увеличить дверной проем до 90 см., Демонтировать возвышение в зоне унитаза. Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165х180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, ощущаемой ногой, шириной 30 см, , увеличить глубину зоны для кресла-коляски рядом с раковиной до 130 см., увеличить ширину зоны для кресла-коляски рядом с раковиной до 85 см., установить опорные поручни, привести высоту раковины к нормативу 75-85 см.;<br>Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно: увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см., уменьшить высоту средств информации до 160 см., установить указатели и пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы и маяки, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установитьтактильные средства информации о предоставлении услуги, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением на высоте 80 см(В), оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением по высоте (АВ), оборудовать помещение текстофоном (текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами;<br>Модернизировать требуется зону «Помещения культурно-массового обслуживания», а именно: снизить высоту порога до 2,5 см., оборудовать кресла с подключением слухового аппарата(не менее 1);<br>Модернизировать требуется зону «Прочие помещения», а именно: увеличить дверной проем до 90 см., снизить высоту порога до 2,5 см. |

*- указывается один из вариантов (видов работ) не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ
в рамках исполнения

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана(по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения (требуется/не требуется):

4.4.1. Согласование на Комиссии

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. Другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается:

4.7 Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

http://www.dostupno48.ru/

*(наименование сайта, портала)*

**5. Особые отметки**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию | на _____ л. |
| 2 | Вход в здание | на _____ л. |
| 3 | Пути движения внутри здания | на _____ л. |
| 4 | Зона целевого назначения | на _____ л. |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | на _____ л. |
| 6 | Помещения культурно-массового обслуживания | на _____ л. |
| 7 | Прочие помещения | на _____ л. |
| 8 | Средства информации и телекоммуникации | на _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту):

Руководитель рабочей группы _____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (подпись)

В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов _____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (подпись)

_____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (подпись)

Представители организации, расположенной на объекте _____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (подпись)

_____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (подпись)

Управленческое решение согласовано «_____» _____ 20_____г.
(протокол № _____ )
Комиссией (название) _____

Обследование выполнено ООО «ММГ-Липецк»

Директор ООО «ММГ-Липецк» _____ Кёсе В.Г.

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ Ш-63_14.02.2015
от «____» _____ 20___г.

**I Результаты обследования:**

1 Территория, прилегающая к зданию

МБОУ СШ №63 г. Липецка
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Липецк, проезд. Сиреневый, д. 9
(Адрес объекта)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Территория объекта (вход на территорию, территория без лестниц и пандусов, автостоянка) | есть | | | Вход на территорию | | К, О, С, Г | | |
| | | | | | Вход на территорию | | К, О, С, Г | | |
| | | | | | декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию | Нет | С | оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями | Ремонт капитальный |
| | | | | | места отдыха: через 200 м | Нет | О | оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м. | Ремонт капитальный |
| | | | | | указатели направления движения | Нет | К, О, Г | установить указатели направления движения | Ремонт капитальный |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Территория, прилегающая к зданию | ДЧ-И(К, О, С, Г), ДУ-И(У) | | | Этаж 1. Территория объекта (вход на территорию, территория без лестниц и пандусов, автостоянка): Вход на территорию: ->оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м., установить указатели направления движения |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ Ш-63_14.02.2015
от «____» _____ 20___г.

**I Результаты обследования:**

2 Вход в здание

МБОУ СШ №63 г. Липецка
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Липецк, проезд. Сиреневый, д. 9
(Адрес объекта)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Вход в здание (крыльцо выше 80 см, тамбур, лестница, пандус к лестнице) | есть | | | Дверной проём | | | | |
| | | | | | высота внутреннего порога | 4 | К | снизить высоту порога до 2,5 см | Ремонт капитальный |
| | | | | | высота наружнего порога | 4 | К | снизить высоту порога до 2,5 см | Ремонт капитальный |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Крыльцо (входная площадка) | | | | |
| | | | | | Высота площадки | | | | |
| | | | | | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см | Нет | К, О, С | установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам | Ремонт капитальный |
| | | | | | Нескользкое покрытие | Нет | К, О, С | установить не скользкое покрытие | Ремонт текущий |
| | | | | | Лестница наружная | | | | |
| | | | | | Высота ступеней и ширина проступи | | | | |
| | | | | | Высота подъема ступеней | 17 | О, С | уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см | Ремонт капитальный |
| | | | | | Одинаковая геометрия всех ступеней | Нет | О, С | привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом | Ремонт капитальный |
| | | | | | Контрастная окраска ступеней | | | | |
| | | | | | первая ступень | Нет | С | сделать контрастную окраску первой ступени | Ремонт текущий |
| | | | | | последняя ступень | Нет | С | сделать контрастную окраску последней ступени | Ремонт текущий |
| | | | | | Нескользкое покрытие | Нет | О, С | установить не скользкое покрытие | Ремонт текущий |
| | | | | | Поручни с двух сторон | Нет | О, С | установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам | Ремонт капитальный |
| | | | | | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем | Нет | С | установить тактильную полосу перед маршем | Ремонт текущий |
| | | | | | Пандус к лестнице | Нет | К | установить пандус к лестнице | Реконструкция |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Вход в здание | ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, О, С) | | | Этаж 1. Вход в здание (крыльцо выше 80 см, тамбур, лестница, пандус к лестнице)->снизить высоту порога до 2,5 см., установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам, установить не скользкое покрытие, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить тактильную полосу перед маршем, установить пандус к лестнице |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов), ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ Ш-63_14.02.2015
от «____» _____ 20___г.

**I Результаты обследования:**

3 Пути движения внутри здания

МБОУ СШ №63 г. Липецка
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Липецк, проезд. Сиреневый, д. 9
(Адрес объекта)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Пути движения (коридор/холл, лестница) | есть | 19, 49, 2, 1, 3, 48, 23 | IMGP2871.JPG, IMGP2873.JPG | Коридор/холл | | К, О, С | | |
| | | | | | Коридор/холл | | К, О, С | | |
| | | | | | Тактильная полоса | Нет | С | предусмотреть наличие тактильной полосы | Ремонт текущий |
| | | | | | Лестница в зоне оказания услуги | | К, О, С | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Лестница | | К, О, С | | |
| | | | | | высота подъема ступеней | 16 | О, С | уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см. | Ремонт капитальный |
| | | | | | одинаковая геометрия всех ступеней | Нет | О, С | привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом | Ремонт капитальный |
| | | | | | Контрастная окраска крайних ступеней | Нет | С | предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней | Ремонт текущий |
| | | | | | Наличие внутренних пандусов | Нет | К, О, С | предусмотреть установку внутренних пандусов | Ремонт капитальный |
| | | | | | Подъемник для инвалидов | Нет | К, О | предусмотреть установку подъемника для инвалидов | Реконструкция |
| | | | | | Поручни с двух сторон | Нет | О, С | установить поручни с двух сторон | Ремонт капитальный |
| | | | | | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем | Нет | С | установить тактильную полосу перед маршем | Ремонт текущий |
| 2 | Пути движения (коридор/холл, лестница) | есть | 2, 52, 41, 1, 3, 45, 25 | IMGP2871.JPG, IMGP2873.JPG | Коридор/холл | | К, О, С | | |
| | | | | | Коридор/холл | | К, О, С | | |
| | | | | | Тактильная полоса | Нет | С | предусмотреть наличие тактильной полосы | Ремонт текущий |
| | | | | | Лестница в зоне оказания услуги | | К, О, С | | |
| | | | | | Лестница | | К, О, С | | |
| | | | | | высота подъема ступеней | 16 | О, С | уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см. | Ремонт капитальный |
| | | | | | одинаковая геометрия всех ступеней | Нет | О, С | привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом | Ремонт капитальный |
| | | | | | Контрастная окраска крайних ступеней | Нет | С | предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней | Ремонт текущий |
| | | | | | Наличие внутренних пандусов | Нет | К, О, С | предусмотреть установку внутренних пандусов | Ремонт капитальный |
| | | | | | Подъемник для инвалидов | Нет | К, О | предусмотреть установку подъемника для инвалидов | Реконструкция |
| | | | | | Поручни с двух сторон | Нет | О, С | установить поручни с двух сторон | Ремонт капитальный |
| | | | | | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем | Нет | С | установить тактильную полосу перед маршем | Ремонт текущий |
| 3 | Пути движения (коридор/холл, лестница) | есть | 2, 4, 13, 40, 37, 39, 41, 21 | IMGP2871.JPG, IMGP2873.JPG | Коридор/холл | | К, О, С | | |
| | | | | | Коридор/холл | | К, О, С | | |
| | | | | | Тактильная полоса | Нет | С | предусмотреть наличие тактильной полосы | Ремонт текущий |
| | | | | | Лестница в зоне оказания услуги | | К, О, С | | |
| | | | | | Лестница | | К, О, С | | |
| | | | | | высота подъема ступеней | 16 | О, С | уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см. | Ремонт капитальный |
| | | | | | одинаковая геометрия всех ступеней | Нет | О, С | привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом | Ремонт капитальный |
| | | | | | Контрастная окраска крайних ступеней | Нет | С | предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней | Ремонт текущий |
| | | | | | Наличие внутренних пандусов | Нет | К, О, С | предусмотреть установку внутренних пандусов | Ремонт капитальный |
| | | | | | Подъемник для инвалидов | Нет | К, О | предусмотреть установку подъемника для инвалидов | Реконструкция |
| | | | | | Поручни с двух сторон | Нет | О, С | установить поручни с двух сторон | Ремонт капитальный |
| | | | | | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем | Нет | С | установить тактильную полосу перед маршем | Ремонт текущий |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Пути движения внутри здания | ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(С, У)ВНД-И(К) | 19, 49, 2, 1, 3, 48, 23, 2, 52, 41, 1, 3, 45, 25, 2, 4, 13, 40, 37, 39, 41, 21, | IMGP2871.JPG, IMGP2873.JPG | Этаж 1: Пути движения (коридор/холл, лестница): Коридор/холл: 2, 4, 13, 40->предусмотреть наличие тактильной полосы, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни с двух сторон, установить тактильную полосу перед маршем |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ Ш-63_14.02.2015
от «____» _____ 20___г.

## I Результаты обследования:

4 Зона целевого назначения

МБОУ СШ №63 г. Липецка
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Липецк, проезд. Сиреневый, д. 9
(Адрес объекта)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Зона обслуживания (обслуживание в кабинете) | есть | 9, 8, 7, 6, 5, 4, 53, 52, 51, 50, 47, 36, 29, 24, 22 | | Обслуживание в кабинете | | К, О | | |
| | | | | | Классы | | К, О | | |
| | | | | | высота внутреннего порога | 3 | К | снизить высоту порога до 2,5 см | Ремонт капитальный |
| | | | | | Ширина проема двери в свету | 85 | К, О | увеличить дверной проем до 90 см. | Ремонт капитальный |
| 2 | Зона обслуживания (обслуживание в кабинете) | есть | 9, 8, 7, 6, 5, 4, 51, 50, 49, 37, 30, 24 | | Обслуживание в кабинете | | К, О | | |
| | | | | | Классы | | К, О | | |
| | | | | | высота наружнего порога | 3 | К | снизить высоту порога до 2,5 см. | Ремонт капитальный |
| | | | | | Ширина проема двери в свету | 85 | К, О | увеличить дверной проем до 90 см. | Ремонт капитальный |
| 3 | Зона обслуживания (обслуживание в кабинете) | есть | 45, 46, 4712, 14, 17, 20, 51 | | Обслуживание в кабинете | | К, О | | |
| | | | | | Классы | | К, О | | |
| | | | | | высота внутреннего порога | 3 | К | снизить высоту порога до 2,5 см. | Ремонт капитальный |
| | | | | | Ширина проема двери в свету | 83 | К, О | увеличить дверной проем до 90 см. | Ремонт капитальный |
| | | | | | Кабинет психолога | | К, О | | |
| | | | | | высота внутреннего порога | 3 | К | снизить высоту порога до 2,5 см. | Ремонт капитальный |
| | | | | | Ширина проема двери в свету | 85 | К, О | увеличить дверной проем до 90 см. | Ремонт капитальный |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Зона целевого назначения | ДЧ-И(К, О, С), ДУ-И(Г, У) | 9, 8, 7, 6, 5, 4, 53, 52, 51, 50, 47, 36, 29, 24, 22, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 51, 50, 49, 37, 30, 24, 45, 46, 4712, 14, 17, 20, 51, | | Этаж 1: Зона обслуживания (обслуживание в кабинете): Обслуживание в кабинете: 45, 46, 4712, 14, 17, 20->снизить высоту порога до 2,5 см., увеличить дверной проем до 90 см. |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ Ш-63_14.02.2015
от «____» _____ 20___г.

**I Результаты обследования:**

5 Санитарно-гигиенические помещения

МБОУ СШ №63 г. Липецка
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Липецк, проезд. Сиреневый, д. 9
(Адрес объекта)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Санузлы (кабины открытые, раковина) | есть | 12, 11, 10, 15, 46, 44 | | Санузел отдельный | | К, О, С | | |
| | | | | | Санузел отдельный | | К, О, С | | |
| | | | | | Ширина проема двери в свету | 78 | К | увеличить дверной проем до 90 см. | Ремонт капитальный |
| | | | | | Количество кабин, оборудованных для инвалидов | 0 | К, О | Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165х180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, ощущаемой ногой, шириной 30 см, | Реконструкция |
| | | | | | Раковина | | | | |
| | | | | | опорный поручень | Нет | К | установить опорные поручни | Ремонт капитальный |
| | | | | | Санузел отдельный | | К, О, С | | |
| | | | | | Ширина проема двери в свету | 79 | К | увеличить дверной проем до 90 см. | Ремонт капитальный |
| | | | | | Количество кабин, оборудованных для инвалидов | 0 | К, О | Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165х180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, ощущаемой ногой, шириной 30 см, | Реконструкция |
| | | | | | опорный поручень | Нет | К | установить опорные поручни | Ремонт капитальный |
| 2 | Санузлы (кабины открытые, раковина) | есть | 10, 11, 12, 15, 17, 18 | | Санузел отдельный | | К, О, С | | |
| | | | | | Санузел отдельный | | К, О, С | | |
| | | | | | высота внутреннего порога | 4 | К | снизить высоту порога до 2,5 см. | Ремонт капитальный |
| | | | | | высота наружного порога | 3 | К | снизить высоту порога до 2,5 см | Ремонт капитальный |
| | | | | | Ширина проема двери в свету | 80 | К | увеличить дверной проем до 90 см. | Ремонт капитальный |
| | | | | | Количество кабин, оборудованных для инвалидов | 0 | К, О | Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165х180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, ощущаемой ногой, шириной 30 см, | Реконструкция |
| | | | | | Раковина | | | | |
| | | | | | высота раковины | 89 | К, О | привести высоту раковины к нормативу 75-85 см | Ремонт капитальный |
| | | | | | опорный поручень | Нет | К | установить опорные поручни | Ремонт капитальный |
| 3 | Санузлы (кабины открытые, раковина) | есть | 42, 43, 44 | | Санузел отдельный | | К, О, С | | |
| | | | | | Санузел отдельный | | К, О, С | | |
| | | | | | высота наружного порога | 15 | К | снизить высоту порога до 2,5 см. | Ремонт капитальный |
| | | | | | Ширина проема двери в свету | 60 | К | увеличить дверной проем до 90 см. | Ремонт капитальный |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Количество кабин, оборудованных для инвалидов | 0 | К, О | Демонтировать возвышение в зоне унитаза. Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165х180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, ощущаемой ногой, шириной 30 см, | Реконструкция |
| | | | | | Раковина | | | | |
| | | | | | зона у раковины для кресла-коляски (минимальная глубина) | 91 | К | увеличить глубину зоны для кресла-коляски рядом с раковиной до 130 см. | Ремонт капитальный |
| | | | | | зона у раковины для кресла-коляски (минимальная ширина) | 81 | К | увеличить ширину зоны для кресла-коляски рядом с раковиной до 85 см. | Ремонт капитальный |
| | | | | | опорный поручень | Нет | К | установить опорные поручни | Ремонт капитальный |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, О, С) | 12, 11, 10, 15, 46, 44, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 42, 43, 44, | | Этаж 1: Санузлы (кабины открытые, раковина): Санузел отдельный: 42, 43, 44->снизить высоту порога до 2,5 см., увеличить дверной проем до 90 см., Демонтировать возвышение в зоне унитаза. Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165х180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, ощущаемой ногой, шириной 30 см, , увеличить глубину зоны для кресла-коляски рядом с раковиной до 130 см., увеличить ширину зоны для кресла-коляски рядом с раковиной до 85 см., установить опорные поручни, привести высоту раковины к нормативу 75-85 см |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ Ш-63_14.02.2015
от «____» _____ 20___г

**I Результаты обследования:**

6 Помещения культурно-массового обслуживания

МБОУ СШ №63 г. Липецка
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Липецк, проезд. Сиреневый, д. 9
(Адрес объекта)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Помещения культурно-массового обслуживания | есть | 23 | IMGP2879.JPG | Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) | | К, О, Г | | |
| | | | | | Зал (зрительный) | | К, О, Г | | |
| | | | | | высота внутреннего порога | 4 | К | снизить высоту порога до 2,5 см. | Ремонт капитальный |
| | | | | | Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) | 0 | Г | оборудовать кресла с подключением слухового аппарата(не менее 1) | Ремонт капитальный |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Помещения культурно-массового обслуживания | ДЧ-И(К, О, С), ДУ-И(Г, У) | 23 | IMGP2879.JPG | Этаж 2: Помещения культурно-массового обслуживания: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.): 23->снизить высоту порога до 2,5 см., оборудовать кресла с подключением слухового аппарата(не менее 1) |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 7
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ Ш-63_14.02.2015
от «____» _____ 20___г.

**I Результаты обследования:**

7 Прочие помещения

МБОУ СШ №63 г. Липецка
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Липецк, проезд. Сиреневый, д. 9
(Адрес объекта)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Прочие помещения | есть | 18, 53 | IMGP2883.JPG | Прочие помещения | | К, О | | |
| | | | | | Спортивный зал | | К, О | | |
| | | | | | высота внутреннего порога | 4 | К | снизить высоту порога до 2,5 см. | Ремонт капитальный |
| | | | | | высота наружнего порога | 7 | К | снизить высоту порога до 2,5 см. | Ремонт капитальный |
| | | | | | Музей | | К, О | | |
| | | | | | высота наружнего порога | 05.03.2017 | К | снизить высоту порога до 2,5 см. | Ремонт капитальный |
| | | | | | Ширина проема двери в свету | 85 | К, О | увеличить дверной проем до 90 см. | Ремонт капитальный |
| 2 | Прочие помещения | есть | 2 | IMGP2883.JPG | Прочие помещения | | К, О | | |
| | | | | | Раздевалка | | К, О | | |
| | | | | | Ширина проема двери в свету | 83 | К, О | увеличить дверной проем до 90 см. | Ремонт капитальный |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Прочие помещения | ДЧ-И(К, О, С), ДУ-И(Г, У) | 18, 53, 2, | IMGP2883.JPG | Этаж 1: Прочие помещения: Прочие помещения 2->увеличить дверной проем до 90 см., снизить высоту порога до 2,5 см. |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 8
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ Ш-63_14.02.2015
от «____» _____ 20___г.

**I Результаты обследования:**

8 Средства информации и телекоммуникации

МБОУ СШ №63 г. Липецка
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Липецк, проезд. Сиреневый, д. 9
(Адрес объекта)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Средства информации и телекоммуникации | есть | | | Визуальные средства информации о предоставлении услуги | | | | |
| | | | | | Надписи | | | | |
| | | | | | высота прописных букв | 3 | С | увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см. | Ремонт текущий |
| | | | | | размещение на высоте | 192 | К, С, Г | уменьшить высоту средств информации до 160 см. | Ремонт текущий |
| | | | | | Указатели, пиктограммы, название стендов | Нет | С | установить указатели и пиктограммы | Ремонт капитальный |
| | | | | | Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы | Нет | К, О, С, Г | оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами | Ремонт капитальный |
| | | | | | Речевые информаторы и маяки | Нет | С | установить речевые информаторы и маяки | Ремонт капитальный |
| | | | | | Световые текстовые табло для вывода оперативной информации | Нет | С, Г | оборудовать помещение световыми текстовыми табло | Ремонт капитальный |
| | | | | | Тактильные средства информации о предоставлении услуги | Нет | С | установитьтактильные средства информации о предоставлении услуги | Ремонт капитальный |
| | | | | | Телефоны и таксофоны | | | | |
| | | | | | Таксафон с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В) | Нет | К | оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением на высоте 80 см(В) | Ремонт капитальный |
| | | | | | Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) | Нет | К | оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением по высоте (АВ) | Ремонт капитальный |
| | | | | | Текстофоны (текстовые телефоны) | 0 | Г | оборудовать помещение текстофоном (текстовым телефоном) | Ремонт капитальный |
| | | | | | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами | 0 | С, Г | оборудовать помещение телефоном с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами | Ремонт капитальный |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Средства информации и телекоммуникации | ВНД-В | | | Этаж 1: Средства информации и телекоммуникации->увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см., уменьшить высоту средств информации до 160 см., установить указатели и пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы и маяки, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации о предоставлении услуги, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением на высоте 80 см(В), оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением по высоте (АВ), оборудовать помещение текстофоном (текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «___» _____ 20___ г.

**Перечень мероприятий по приведению зданий**

**МБОУ СШ №63 г. Липецка**

**в соответствие с требованиями доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения на 2013 год**

Дата актуальности 07.12.2014

Этаж 1 -> Помещения для питания -> Помещение для питания

| № помещ. по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Доступность | | | | Описание | Фактическая величина | Работы по адаптации объектов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | К | О | С | Г | | | Содержание |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 |
| 36 | Столовая | К | О | С | Г | | | |
| 36 | \|-Возможность одновременного обслуживания лиц, передвигающихся на креслах-колясках | Х | Х | | | 90% списочного состава | 90 | |
| 36 | \|-Дверной проём | Х | Х | | | | | |
| 36 | \|-высота внутреннего порога | Х | | | | не более 2,5 см | 2 | |
| 36 | \|-высота наружного порога | Х | | | | не более 2,5 см | 0.5 | |
| 36 | \|-Ширина проема двери в свету | Х | | | | не менее 90 см | 132 | |
| 36 | \|-Площадь 1 (одного) места | Х | Х | | | 2-2,4 м2 | 2 | |

Этаж 2 -> Помещения культурно-массового обслуживания -> Помещения культурно-массового обслуживания

| № помещ. по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Доступность | | | | Описание | Фактическая величина | Работы по адаптации объектов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | К | О | С | Г | | | Содержание |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 |
| 23 | Зал (зрительный) | К | О | С | Г | | | |
| 23 | \|-Дверной проём | Х | | | | | | |
| 23 | \|-высота внутреннего порога | Х | | | | не более 2,5 см | 4 | снизить высоту порога до 2,5 см. |
| 23 | \|-высота наружного порога | Х | | | | не более 2,5 см | 1 | |
| 23 | \|-Ширина проема двери в свету | Х | | | | не менее 90 см | 137 | |
| 23 | \|-Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) | | | | Х | не менее 1 шт | 0 | оборудовать кресла с подключением слухового аппарата(не менее 1) |
| 23 | \|-Площадь зала на 1 место | Х | | | | 1,8 кв м на 1 место | 1.8 | |
| 23 | \|-Свободные площадки перед эстрадой или в конце зала | Х | | | | наличие | Да | |
| 23 | \|-Число мест для колясочников в зрительном зале, в процентном отношении от общего числа мест | Х | | | | не менее 1% | 20 | |
| 23 | \|-Ширина прохода к месту для колясочника | Х | | | | не менее 120 см | 120 | |

Этаж 2 -> Прочие помещения -> Прочие помещения

| № помещ. по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Доступность | | | | Описание | Фактическая величина | Работы по адаптации объектов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | К | О | С | Г | | | Содержание |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 |
| 18 | Спортивный зал | К | О | С | Г | | | |
| 18 | \|-Дверной проём | Х | Х | | | | | |
| 18 | \|-высота внутреннего порога | Х | | | | не более 2,5 см | 4 | снизить высоту порога до 2,5 см. |
| 18 | \|-высота наружного порога | Х | | | | не более 2,5 см | 7 | снизить высоту порога до 2,5 см. |
| 18 | \|-Ширина проема двери в свету | Х | Х | | | не менее 90 см | 137 | |
| 18 | \|-Подходы к оборудованию и мебели | Х | Х | | | не менее 90 см | 90 | |
| 18 | \|-Подходы к оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90 градусов | Х | | | | не менее 120 см | 120 | |
| 18 | \|-Ширина пути движения в чистоте | Х | Х | | | | | |
| 18 | \|-При движении кресла-коляски в одном направлении | Х | Х | | | не менее 150 см | 150 | |
| 18 | \|-Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью | Х | Х | | | не менее 120 см | 120 | |
| 53 | Музей | К | О | С | Г | | | |
| 53 | \|-Дверной проём | Х | Х | | | | | |
| 53 | \|-высота внутреннего порога | Х | | | | не более 2,5 см | 2 | |
| 53 | \|-высота наружного порога | Х | | | | не более 2,5 см | 3.5 | снизить высоту порога до 2,5 см. |
| 53 | \|-Ширина проема двери в свету | Х | Х | | | не менее 90 см | 85 | увеличить дверной проем до 90 см |
| 53 | \|-Подходы к оборудованию и мебели | Х | Х | | | не менее 90 см | 90 | |
| 53 | \|-Подходы к оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90 градусов | Х | | | | не менее 120 см | 120 | |
| 53 | \|-Ширина пути движения в чистоте | Х | Х | | | | | |
| 53 | \|-При движении кресла-коляски в одном направлении | Х | Х | | | не менее 150 см | 150 | |
| 53 | \|-Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью | Х | Х | | | не менее 120 см | 120 | |

Этаж 1 -> Прочие помещения -> Прочие помещения

| № помещ. по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Доступность | | | | Описание | Фактическая величина | Работы по адаптации объектов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | К | О | С | Г | | | Содержание |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Раздевалка | К | О | С | Г | | | |
| 2 | \|-Дверной проём | Х | Х | | | | | |
| 2 | \|-высота внутреннего порога | Х | | | | не более 2,5 см | 0 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | \|-высота наружнего порога | Х | | | | не более 2,5 см | 0 | |
| 2 | \|-Ширина проема двери в свету | Х | Х | | | не менее 90 см | 83 | увеличить дверной проем до 90 см |
| 2 | \|-Подходы к оборудованию и мебели | Х | Х | | | не менее 90 см | 90 | |
| 2 | \|-Подходы к оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90 градусов | Х | | | | не менее 120 см | 120 | |
| 2 | \|-Ширина пути движения в чистоте | Х | Х | | | | | |
| 2 | \|-При движении кресла-коляски в одном направлении | Х | Х | | | не менее 150 см | 150 | |
| 2 | \|-Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью | Х | Х | | | не менее 120 см | 150 | |

Этаж 1 -> Средства информации и телекоммуникации -> Средства информации и телекоммуникации

| № помещ. по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Доступность | | | | Описание | Фактическая величина | Работы по адаптации объектов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | К | О | С | Г | | | Содержание |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 |
| | Визуальные средства информации о предоставлении услуги | Х | | Х | Х | наличие | Да | |
| | \|-Надписи | Х | | Х | Х | наличие | Да | |
| | \|-высота прописных букв | | | Х | | не менее 2 см | 3 | увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см. |
| | \|-освещенность | | | Х | | наличие | Да | |
| | \|-размещение на высоте | Х | | Х | Х | не более 160 см | 192 | уменьшить высоту средств информации до 160 см. |
| | \|-Указатели, пиктограммы, название стендов | | | Х | | наличие | Нет | установить указатели и пиктограммы |
| | \|-высота символов | | | Х | | не менее 7,5 см | | |
| | \|-освещенность | | | Х | | наличие | | |
| | \|-размещение на высоте | Х | | Х | | не более 200 см | | |
| | Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы | Х | Х | Х | Х | наличие | Нет | оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами |
| | Речевые информаторы и маяки | | | Х | | наличие | Нет | установить речевые информаторы и маяки |
| | \|-Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м2 | | | Х | | наличие | | |
| | Световые текстовые табло для вывода оперативной информации | | | Х | Х | наличие | Нет | оборудовать помещение световыми текстовыми табло |
| | Тактильные средства информации о предоставлении услуги | | | Х | | наличие | Нет | установитьтактильные средства информации о предоставлении услуги |
| | \|-маркировка кабинетов приема со стороны ручки | | | Х | | наличие | | |
| | \|-на кабинах санитарно-бытовых помещений | | | Х | | наличие | | |
| | \|-на кнопках управления лифта | | | Х | | наличие | | |
| | \|-на поручнях лестниц | | | Х | | наличие | | |
| | \|-размещение на высоте | | | Х | | 130-140 см | | |
| | Телефоны и таксофоны | | | | | | | |
| | \|-Таксафон с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В) | Х | | | | наличие | Нет | оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением на высоте 80 см(В) |
| | \|-Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) | Х | | | | наличие | Нет | оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением по высоте (АВ) |
| | \|-Текстофоны (текстовые телефоны) | | | | Х | не менее 1 шт. | 0 | оборудовать помещение текстофоном (текстовым телефоном) |
| | \|-Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами | | | Х | Х | не менее 1 шт. | 0 | оборудовать помещение телефоном с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами |

Этаж 3 -> Пути движения внутри здания -> Пути движения (коридор/холл, лестница)

| № помещ. по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Доступность | | | | Описание | Фактическая величина | Работы по адаптации объектов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | К | О | С | Г | | | Содержание |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 |
| 19, 49, 2 | Коридор/холл | К | О | С | Г | | | |
| 19, 49, 2 | \|-Место отдыха и ожидания (наибольшее расстояние между входом в коридор/холл и ближайшим местом отдыха/ожидания или соседними местами отдыха/ожидания) | Х | Х | Х | | не менее 25 м | | |
| 19, 49, 2 | \|-для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см | Х | Х | | | не менее 1 ед. на этаж | 3 | |
| 19, 49, 2 | \|-для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) | Х | Х | Х | | не менее 1 ед. на этаж | 2 | |
| 19, 49, 2 | \|-Навесное оборудование в зоне движения, наибольший выступ | | | Х | | не более 10 см. | 10 | |
| 19, 49, 2 | \|-Тактильная полоса | | | Х | | Наличие | Нет | предусмотреть наличие тактильной полосы |
| 19, 49, 2 | \|-Ширина коридора менее 150 см. | | | | | | Нет | |
| 19, 49, 2 | \|-Наличие разворотных площадок | Х | | | | наличие | | |
| 19, 49, 2 | \|-Разворотная площадка | | | | | | | |
| 19, 49, 2 | \|-Ширина полосы движения при открытых дверях кабинета | Х | | | | не менее 120 см | 200 | |
| 1, 3, 48, 23 | Лестница | К | О | С | Г | | | |
| 1, 3, 48, 23 | \|-Высота ступеней и ширина проступи | | Х | Х | | | | |
| 1, 3, 48, 23 | \|-высота подъема ступеней | | Х | Х | | не более 15 см. | 16 | уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см |
| 1, 3, 48, 23 | \|-одинаковая геометрия всех ступеней | | Х | Х | | Соблюдается | Нет | привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом |
| 1, 3, 48, 23 | \|-ширина проступи | | Х | Х | | не менее 30 см. | 32 | |
| 1, 3, 48, 23 | \|-Контрастная окраска крайних ступеней | | | Х | | наличие | Нет | предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней |
| 1, 3, 48, 23 | \|-Наличие внутренних пандусов | Х | Х | Х | | наличие | Нет | предусмотреть установку внутренних пандусов |
| 1, 3, 48, 23 | \|-Пандус внутренний к лестнице | | | | | | | |
| 1, 3, 48, 23 | \|-Подъемник для инвалидов | Х | Х | | | наличие | Нет | предусмотреть установку подъемника для инвалидов |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 3, 48, 23 | \|-подъемник для инвалидов вертикальный (В) | | | | | наличие | | |
| 1, 3, 48, 23 | \|-подъемник для инвалидов мобильный (М) | | | | | наличие | | |
| 1, 3, 48, 23 | \|-подъемник для инвалидов наклонный (Н) | | | | | наличие | | |
| 1, 3, 48, 23 | \|-Поручни с двух сторон | | | Х | Х | наличие | Нет | установить поручни с двух сторон |
| 1, 3, 48, 23 | \|-горизонтальные завершения вверху с нетравмирующим окончанием | | | Х | Х | не менее 30 см | | |
| 1, 3, 48, 23 | \|-горизонтальные завершения внизу с нетравмирующим окончанием | | | Х | Х | не менее 30 см | | |
| 1, 3, 48, 23 | \|-на высоте | | | Х | Х | 85-95 см | | |
| 1, 3, 48, 23 | \|-Рельефная (тактильная) полоса перед маршем | | | | Х | наличие | Нет | установить тактильную полосу перед маршем |
| 1, 3, 48, 23 | \|-вверху (ширина) | | | | Х | 60 см | | |
| 1, 3, 48, 23 | \|-внизу (ширина) | | | | Х | 60 см | | |
| 1, 3, 48, 23 | \|-Эскалатор, траволатор | | | Х | | наличие | Не требуется | |

Этаж 2 -> Пути движения внутри здания -> Пути движения (коридор/холл, лестница)

| № помещ. по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Доступность | | | | Описание | Фактическая величина | Работы по адаптации объектов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | К | О | С | Г | | | Содержание |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 |
| 2, 52, 41 | Коридор/холл | К | О | С | Г | | | |
| 2, 52, 41 | \|-Место отдыха и ожидания (наибольшее расстояние между входом в коридор/холл и ближайшим местом отдыха/ожидания или соседними местами отдыха/ожидания) | Х | Х | Х | | не менее 25 м | | |
| 2, 52, 41 | \|-для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см | Х | Х | | | не менее 1 ед. на этаж | 3 | |
| 2, 52, 41 | \|-для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) | Х | Х | Х | | не менее 1 ед. на этаж | 2 | |
| 2, 52, 41 | \|-Навесное оборудование в зоне движения, наибольший выступ | | | Х | | не более 10 см. | 10 | |
| 2, 52, 41 | \|-Тактильная полоса | | | Х | | Наличие | Нет | предусмотреть наличие тактильной полосы |
| 2, 52, 41 | \|-Ширина коридора менее 150 см. | | | | | | Нет | |
| 2, 52, 41 | \|-Наличие разворотных площадок | Х | | | | наличие | | |
| 2, 52, 41 | \|-Разворотная площадка | | | | | | | |
| 2, 52, 41 | \|-Ширина полосы движения при открытых дверях кабинета | Х | | | | не менее 120 см | 200 | |
| 1, 3, 45, 25 | Лестница | К | О | С | Г | | | |
| 1, 3, 45, 25 | \|-Высота ступеней и ширина проступи | | Х | Х | | | | |
| 1, 3, 45, 25 | \|-высота подъема ступеней | | Х | Х | | не более 15 см. | 16 | уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см. |
| 1, 3, 45, 25 | \|-одинаковая геометрия всех ступеней | | Х | Х | | Соблюдается | Нет | привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом |
| 1, 3, 45, 25 | \|-ширина проступи | | Х | Х | | не менее 30 см. | 32 | |
| 1, 3, 45, 25 | \|-Контрастная окраска крайних ступеней | | | Х | | наличие | Нет | предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней |
| 1, 3, 45, 25 | \|-Наличие внутренних пандусов | Х | Х | Х | | наличие | Нет | предусмотреть установку внутренних пандусов |
| 1, 3, 45, 25 | \|-Пандус внутренний к лестнице | | | | | | | |
| 1, 3, 45, 25 | \|-Подъемник для инвалидов | Х | Х | | | наличие | Нет | предусмотреть установку подъемника для инвалидов |
| 1, 3, 45, 25 | \|-подъемник для инвалидов вертикальный (В) | | | | | наличие | | |
| 1, 3, 45, 25 | \|-подъемник для инвалидов мобильный (М) | | | | | наличие | | |
| 1, 3, 45, 25 | \|-подъемник для инвалидов наклонный (Н) | | | | | наличие | | |
| 1, 3, 45, 25 | \|-Поручни с двух сторон | | Х | Х | | наличие | Нет | установить поручни с двух сторон |
| 1, 3, 45, 25 | \|-горизонтальные завершения вверху с нетравмирующим окончанием | | Х | Х | | не менее 30 см | | |
| 1, 3, 45, 25 | \|-горизонтальные завершения внизу с нетравмирующим окончанием | | Х | Х | | не менее 30 см | | |
| 1, 3, 45, 25 | \|-на высоте | | Х | Х | | 85-95 см | | |
| 1, 3, 45, 25 | \|-Рельефная (тактильная) полоса перед маршем | | | Х | | наличие | Нет | установить тактильную полосу перед маршем |
| 1, 3, 45, 25 | \|-вверху (ширина) | | | Х | | 60 см | | |
| 1, 3, 45, 25 | \|-внизу (ширина) | | | Х | | 60 см | | |
| 1, 3, 45, 25 | \|-Эскалатор, траволатор | | Х | | | наличие | Не требуется | |

Этаж 1 -> Пути движения внутри здания -> Пути движения (коридор/холл, лестница)

| № помещ. по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Доступность | | | | Описание | Фактическая величина | Работы по адаптации объектов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | К | О | С | Г | | | Содержание |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 |
| 2, 4, 13, 40 | Коридор/холл | К | О | С | Г | | | |
| 2, 4, 13, 40 | \|-Место отдыха и ожидания (наибольшее расстояние между входом в коридор/холл и ближайшим местом отдыха/ожидания или соседними местами отдыха/ожидания) | Х | Х | Х | | не менее 25 м | | |
| 2, 4, 13, 40 | \|-для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см | Х | Х | | | не менее 1 ед. на этаж | 3 | |
| 2, 4, 13, 40 | \|-для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) | Х | Х | Х | | не менее 1 ед. на этаж | 4 | |
| 2, 4, 13, 40 | \|-Навесное оборудование в зоне движения, наибольший выступ | | | Х | | не более 10 см. | 10 | |
| 2, 4, 13, 40 | \|-Тактильная полоса | | | Х | | Наличие | Нет | предусмотреть наличие тактильной полосы |
| 2, 4, 13, 40 | \|-Ширина коридора менее 150 см. | | | | | | Нет | |
| 2, 4, 13, 40 | \|-Наличие разворотных площадок | Х | | | | наличие | | |
| 2, 4, 13, 40 | \|-Разворотная площадка | | | | | | | |
| 2, 4, 13, 40 | \|-Ширина полосы движения при открытых дверях кабинета | Х | | | | не менее 120 см | 200 | |
| 37, 39, 41, 21 | Лестница | К | О | С | Г | | | |
| 37, 39, 41, 21 | \|-Высота ступеней и ширина проступи | | Х | Х | | | | |
| 37, 39, 41, 21 | \|-высота подъема ступеней | | Х | Х | | не более 15 см. | 16 | уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см. |
| 37, 39, 41, 21 | \|-одинаковая геометрия всех ступеней | | Х | Х | | Соблюдается | Нет | привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом |
| 37, 39, 41, 21 | \|-ширина проступи | | Х | Х | | не менее 30 см. | 32 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37, 39, 41, 21 | \|-Контрастная окраска крайних ступеней | | | X | | наличие | Нет | предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней |
| 37, 39, 41, 21 | \|-Наличие внутренних пандусов | X | X | X | | наличие | Нет | предусмотреть установку внутренних пандусов |
| 37, 39, 41, 21 | \|-Пандус внутренний к лестнице | | | | | | | |
| 37, 39, 41, 21 | \|-Подъемник для инвалидов | X | X | | | наличие | Нет | предусмотреть установку подъемника для инвалидов |
| 37, 39, 41, 21 | \|-подъемник для инвалидов вертикальный (В) | | | | | наличие | | |
| 37, 39, 41, 21 | \|-подъемник для инвалидов мобильный (М) | | | | | наличие | | |
| 37, 39, 41, 21 | \|-подъемник для инвалидов наклонный (Н) | | | | | наличие | | |
| 37, 39, 41, 21 | \|-Поручни с двух сторон | | X | X | | наличие | Нет | установить поручни с двух сторон |
| 37, 39, 41, 21 | \|-горизонтальные завершения вверху с нетравмирующим окончанием | | X | X | | не менее 30 см | | |
| 37, 39, 41, 21 | \|-горизонтальные завершения внизу с нетравмирующим окончанием | | X | X | | не менее 30 см | | |
| 37, 39, 41, 21 | \|-на высоте | | X | X | | 85-95 см | | |
| 37, 39, 41, 21 | \|-Рельефная (тактильная) полоса перед маршем | | | X | | наличие | Нет | установить тактильную полосу перед маршем |
| 37, 39, 41, 21 | \|-вверху (ширина) | | | X | | 60 см | | |
| 37, 39, 41, 21 | \|-внизу (ширина) | | | X | | 60 см | | |
| 37, 39, 41, 21 | \|-Эскалатор, траволатор | | X | | | наличие | Не требуется | |

Этаж 3 -> Зона целевого назначения -> Зона обслуживания (обслуживание в кабинете)

| № помещ. по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Доступность | | | | Описание | Фактическая величина | Работы по адаптации объектов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | К | О | С | Г | | | Содержание |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 |
| 9, 8, 7, 6, 5, 4, 53, 52, 51, 50, 47, 36, 29, 24, 22 | Классы | К | О | С | Г | | | |
| 9, 8, 7, 6, 5, 4, 53, 52, 51, 50, 47, 36, 29, 24, 22 | \|-Габариты зоны сидения, глубина | X | | | | не менее 120 см | 120 | |
| 9, 8, 7, 6, 5, 4, 53, 52, 51, 50, 47, 36, 29, 24, 22 | \|-Дверной проём | | | | | | | |
| 9, 8, 7, 6, 5, 4, 53, 52, 51, 50, 47, 36, 29, 24, 22 | \|-высота внутреннего порога | X | | | | не более 2,5 см | 3 | снизить высоту порога до 2,5 см. |
| 9, 8, 7, 6, 5, 4, 53, 52, 51, 50, 47, 36, 29, 24, 22 | \|-высота наружнего порога | X | | | | не более 2,5 см | 2.5 | |
| 9, 8, 7, 6, 5, 4, 53, 52, 51, 50, 47, 36, 29, 24, 22 | \|-Ширина проема двери в свету | X | X | | | не менее 90 см | 85 | увеличить дверной проем до 90 см. |
| 9, 8, 7, 6, 5, 4, 53, 52, 51, 50, 47, 36, 29, 24, 22 | \|-Зона для кресла-коляски | X | | | | не менее 150x150 см | | |
| 9, 8, 7, 6, 5, 4, 53, 52, 51, 50, 47, 36, 29, 24, 22 | \|-глубина | X | | | | не менее 150 см | 150 | |
| 9, 8, 7, 6, 5, 4, 53, 52, 51, 50, 47, 36, 29, 24, 22 | \|-ширина | X | | | | не менее 150 см | 150 | |
| 9, 8, 7, 6, 5, 4, 53, 52, 51, 50, 47, 36, 29, 24, 22 | \|-Стол с высотой рабочей поверхности | X | X | | | 60-80 см | 75 | |

Этаж 2 -> Зона целевого назначения -> Зона обслуживания (обслуживание в кабинете)

| № помещ. по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Доступность | | | | Описание | Фактическая величина | Работы по адаптации объектов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | К | О | С | Г | | | Содержание |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 |
| 9, 8, 7, 6, 5, 4, 51, 50, 49, 37, 30, 24 | Классы | К | О | С | Г | | | |
| 9, 8, 7, 6, 5, 4, 51, 50, 49, 37, 30, 24 | \|-Габариты зоны сидения, глубина | X | | | | не менее 120 см | 120 | |
| 9, 8, 7, 6, 5, 4, 51, 50, 49, 37, 30, 24 | \|-Дверной проём | | | | | | | |
| 9, 8, 7, 6, 5, 4, 51, 50, 49, 37, 30, 24 | \|-высота внутреннего порога | X | | | | не более 2,5 см | 2.5 | |
| 9, 8, 7, 6, 5, 4, 51, 50, 49, 37, 30, 24 | \|-высота наружнего порога | X | | | | не более 2,5 см | 3 | снизить высоту порога до 2,5 см. |
| 9, 8, 7, 6, 5, 4, 51, 50, 49, 37, 30, 24 | \|-Ширина проема двери в свету | X | X | | | не менее 90 см | 85 | увеличить дверной проем до 90 см. |
| 9, 8, 7, 6, 5, 4, 51, 50, 49, 37, 30, 24 | \|-Зона для кресла-коляски | X | | | | не менее 150x150 см | | |
| 9, 8, 7, 6, 5, 4, 51, 50, 49, 37, 30, 24 | \|-глубина | X | | | | не менее 150 см | 150 | |
| 9, 8, 7, 6, 5, 4, 51, 50, 49, 37, 30, 24 | \|-ширина | X | | | | не менее 150 см | 150 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9, 8, 7, 6, 5, 4, 51, 50, 49, 37, 30, 24 | \|-Стол с высотой рабочей поверхности | Х | Х | | | 60-80 см | 75 | |

Этаж 1 -> Зона целевого назначения -> Зона обслуживания (обслуживание в кабинете)

| № помещ. по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Доступность | | | | Описание | Фактическая величина | Работы по адаптации объектов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | К | О | С | Г | | | Содержание |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 |
| 45, 46, 4712, 14, 17, 20 | Классы | К | О | С | Г | | | |
| 45, 46, 4712, 14, 17, 20 | \|-Габариты зоны сидения, глубина | Х | | | | не менее 120 см | 120 | |
| 45, 46, 4712, 14, 17, 20 | \|-Дверной проём | | | | | | | |
| 45, 46, 4712, 14, 17, 20 | \|-высота внутреннего порога | Х | | | | не более 2,5 см | 3 | снизить высоту порога до 2,5 см |
| 45, 46, 4712, 14, 17, 20 | \|-высота наружнего порога | Х | | | | не более 2,5 см | 2.5 | |
| 45, 46, 4712, 14, 17, 20 | \|-Ширина проема двери в свету | Х | Х | | | не менее 90 см | 83 | увеличить дверной проем до 90 см |
| 45, 46, 4712, 14, 17, 20 | \|-Зона для кресла-коляски | Х | | | | не менее 150х150 см | | |
| 45, 46, 4712, 14, 17, 20 | \|-глубина | Х | | | | не менее 150 см | 150 | |
| 45, 46, 4712, 14, 17, 20 | \|-ширина | Х | | | | не менее 150 см | 150 | |
| 45, 46, 4712, 14, 17, 20 | \|-Стол с высотой рабочей поверхности | Х | Х | | | 60-80 см | 75 | |
| 51 | Кабинет психолога | К | О | С | Г | | | |
| 51 | \|-Габариты зоны сидения, глубина | Х | | | | не менее 120 см | 120 | |
| 51 | \|-Дверной проём | | | | | | | |
| 51 | \|-высота внутреннего порога | Х | | | | не более 2,5 см | 3 | снизить высоту порога до 2,5 см |
| 51 | \|-высота наружнего порога | Х | | | | не более 2,5 см | 2.5 | |
| 51 | \|-Ширина проема двери в свету | Х | Х | | | не менее 90 см | 85 | увеличить дверной проем до 90 см |
| 51 | \|-Зона для кресла-коляски | Х | | | | не менее 150х150 см | | |
| 51 | \|-глубина | Х | | | | не менее 150 см | 150 | |
| 51 | \|-ширина | Х | | | | не менее 150 см | 150 | |
| 51 | \|-Стол с высотой рабочей поверхности | Х | Х | | | 60-80 см | 75 | |

Этаж 1 -> Территория, прилегающая к зданию -> Территория объекта (вход на территорию, территория без лестниц и пандусов, автостоянка)

| № помещ. по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Доступность | | | | Описание | Фактическая величина | Работы по адаптации объектов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | К | О | С | Г | | | Содержание |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 |
| | Автостоянка посетителей | К | О | С | Г | норматив не установлен | | |
| | \|-Доля машино-мест для инвалидов | Х | Х | | | не менее 10% | 20 | |
| | \|-Размер места со специальным знаком | Х | | | | 350х500 см | | |
| | \|-глубина | Х | | | | 500 см | 500 | |
| | \|-ширина | Х | | | | 350 см | 350 | |
| | \|-Расстояние до входа в здание | Х | Х | | | не более 50 м | 25 | |
| | Вход на территорию | К | О | С | Г | | | |
| | \|-Знак доступности учреждения | Х | Х | Х | Х | наличие | Да | |
| | \|-Путь к главному (специализированному) входу в здание | Х | Х | Х | Х | | | |
| | \|-декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию | | | Х | | наличие | Нет | оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями |
| | \|-места отдыха: через 200 м | | Х | | | наличие | Нет | оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м |
| | \|-указатели направления движения | Х | Х | | Х | наличие | Нет | установить указатели направления движения |
| | \|-ширина полосы движения | Х | Х | | | не менее 180 см | 300 | |
| | \|-ширина прохода, калитки, проема в ограждении (в свету) | Х | Х | Х | | не менее 90 см | 100 | |

Этаж 3 -> Санитарно-гигиенические помещения -> Санузлы (кабины открытые, раковина)

| № помещ. по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Доступность | | | | Описание | Фактическая величина | Работы по адаптации объектов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | К | О | С | Г | | | Содержание |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 |
| 12, 11, 10, 15 | Санузел отдельный | К | О | С | Г | | | |
| 12, 11, 10, 15 | \|-Дверной проём | | | | | | | |
| 12, 11, 10, 15 | \|-высота внутреннего порога | Х | | | | не более 2,5 см | 0 | |
| 12, 11, 10, 15 | \|-высота наружного порога | Х | | | | не более 2,5 см | 0 | |
| 12, 11, 10, 15 | \|-Ширина проема двери в свету | Х | | | | не менее 90 см | 78 | увеличить дверной проем до 90 см |
| 12, 11, 10, 15 | \|-Знак доступности помещения | Х | Х | Х | | наличие | Да | |
| 12, 11, 10, 15 | \|-Количество кабин, оборудованных для инвалидов | Х | Х | | | не менее 1 ед. | 0 | Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165х180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, ощущаемой ногой, шириной 30 см, |
| 12, 11, 10, 15 | \|-Кабины | Х | Х | | | | | |
| 12, 11, 10, 15 | \|-Габариты | Х | | | | не менее 180х165 см | | |
| 12, 11, 10, 15 | \|-минимальная глубина | Х | | | | не менее 180 см | | |
| 12, 11, 10, 15 | \|-минимальная ширина | Х | | | | не менее 165 см | | |
| 12, 11, 10, 15 | \|-Зона для кресла-коляски рядом с унитазом | Х | | | | не менее 80х120 см | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12, 11, 10, 15 | \|-глубина | Х | | | | не менее 120 см | | |
| 12, 11, 10, 15 | \|-ширина | Х | | | | не менее 80 см | | |
| 12, 11, 10, 15 | \|-крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см) | | Х | | | наличие | | |
| 12, 11, 10, 15 | \|-опорные поручни | Х | Х | | | наличие | | |
| 12, 11, 10, 15 | \|-Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | | | Х | | 30 см | | |
| 12, 11, 10, 15 | \|-Раковина | Х | Х | | | наличие | Да | |
| 12, 11, 10, 15 | \|-высота раковины | Х | Х | | | 75-85 см | 81 | |
| 12, 11, 10, 15 | \|-зона у раковины для кресла-коляски (минимальная глубина) | Х | | | | не менее 130 см | 145 | |
| 12, 11, 10, 15 | \|-зона у раковины для кресла-коляски (минимальная ширина) | Х | | | | не менее 85 см | 234 | |
| 12, 11, 10, 15 | \|-опорный поручень | Х | | | | наличие | Нет | установить опорные поручни |
| 46, 44 | Санузел отдельный | К | О | С | Г | | | |
| 46, 44 | \|-Дверной проём | | | | | | | |
| 46, 44 | \|-высота внутреннего порога | Х | | | | не более 2,5 см | 0 | |
| 46, 44 | \|-высота наружного порога | Х | | | | не более 2,5 см | 0 | |
| 46, 44 | \|-Ширина проема двери в свету | Х | | | | не менее 90 см | 79 | увеличить дверной проем до 90 см. |
| 46, 44 | \|-Знак доступности помещения | Х | Х | Х | | наличие | Да | |
| 46, 44 | \|-Количество кабин, оборудованных для инвалидов | Х | Х | | | не менее 1 ед. | 0 | Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165х180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, ощущаемой ногой, шириной 30 см, |
| 46, 44 | \|-Кабины | Х | Х | | | | | |
| 46, 44 | \|-Габариты | Х | | | | не менее 180х165 см | | |
| 46, 44 | \|-минимальная глубина | Х | | | | не менее 180 см | | |
| 46, 44 | \|-минимальная ширина | Х | | | | не менее 165 см | | |
| 46, 44 | \|-Зона для кресла-коляски рядом с унитазом | Х | | | | не менее 80х120 см | | |
| 46, 44 | \|-глубина | Х | | | | не менее 120 см | | |
| 46, 44 | \|-ширина | Х | | | | не менее 80 см | | |
| 46, 44 | \|-крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см) | | Х | | | наличие | | |
| 46, 44 | \|-опорные поручни | Х | Х | | | наличие | | |
| 46, 44 | \|-Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | | | Х | | 30 см | | |
| 46, 44 | \|-Раковина | Х | Х | | | наличие | Да | |
| 46, 44 | \|-высота раковины | Х | Х | | | 75-85 см | 82 | |
| 46, 44 | \|-зона у раковины для кресла-коляски (минимальная глубина) | Х | | | | не менее 130 см | 146 | |
| 46, 44 | \|-зона у раковины для кресла-коляски (минимальная ширина) | Х | | | | не менее 85 см | 120 | |
| 46, 44 | \|-опорный поручень | Х | | | | наличие | Нет | установить опорные поручни |

Этаж 2 -> Санитарно-гигиенические помещения -> Санузлы (кабины открытые, раковина)

| № помещ. по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Доступность | | | | Описание | Фактическая величина | Работы по адаптации объектов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | К | О | С | Г | | | Содержание |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 |
| 10, 11, 12, 15, 17, 18 | Санузел отдельный | К | О | С | Г | | | |
| 10, 11, 12, 15, 17, 18 | \|-Дверной проём | | | | | | | |
| 10, 11, 12, 15, 17, 18 | \|-высота внутреннего порога | Х | | | | не более 2,5 см | 4 | снизить высоту порога до 2,5 см. |
| 10, 11, 12, 15, 17, 18 | \|-высота наружного порога | Х | | | | не более 2,5 см | 3 | снизить высоту порога до 2,5 см. |
| 10, 11, 12, 15, 17, 18 | \|-Ширина проема двери в свету | Х | | | | не менее 90 см | 80 | увеличить дверной проем до 90 см. |
| 10, 11, 12, 15, 17, 18 | \|-Знак доступности помещения | Х | Х | Х | | наличие | Да | |
| 10, 11, 12, 15, 17, 18 | \|-Количество кабин, оборудованных для инвалидов | Х | Х | | | не менее 1 ед. | 0 | Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165х180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, ощущаемой ногой, шириной 30 см, |
| 10, 11, 12, 15, 17, 18 | \|-Кабины | Х | Х | | | | | |
| 10, 11, 12, 15, 17, 18 | \|-Габариты | Х | | | | не менее 180х165 см | | |
| 10, 11, 12, 15, 17, 18 | \|-минимальная глубина | Х | | | | не менее 180 см | | |
| 10, 11, 12, 15, 17, 18 | \|-минимальная ширина | Х | | | | не менее 165 см | | |
| 10, 11, 12, 15, 17, 18 | \|-Зона для кресла-коляски рядом с унитазом | Х | | | | не менее 80х120 см | | |
| 10, 11, 12, 15, 17, 18 | \|-глубина | Х | | | | не менее 120 см | | |
| 10, 11, 12, 15, 17, 18 | \|-ширина | Х | | | | не менее 80 см | | |
| 10, 11, 12, 15, 17, 18 | \|-крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см) | | Х | | | наличие | | |
| 10, 11, 12, 15, 17, 18 | \|-опорные поручни | Х | Х | | | наличие | | |
| 10, 11, 12, 15, 17, 18 | \|-Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | | | Х | | 30 см | | |
| 10, 11, 12, 15, 17, 18 | \|-Раковина | Х | Х | | | наличие | Да | |
| 10, 11, 12, 15, 17, 18 | \|-высота раковины | Х | Х | | | 75-85 см | 89 | привести высоту раковины к нормативу 75-85 см. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10, 11, 12, 15, 17, 18 | \|-зона у раковины для кресла-коляски (минимальная глубина) | X | | | | не менее 130 см | 252 | |
| 10, 11, 12, 15, 17, 18 | \|-зона у раковины для кресла-коляски (минимальная ширина) | X | | | | не менее 85 см | 125 | |
| 10, 11, 12, 15, 17, 18 | \|-опорный поручень | X | | | | наличие | Нет | установить опорные поручни |

Этаж 1 -> Санитарно-гигиенические помещения -> Сануэлы (кабины открытые, раковина)

| № помещ. по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Доступность | | | | Описание | Фактическая величина | Работы по адаптации объектов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | К | О | С | Г | | | Содержание |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 |
| 42, 43, 44 | Санузел отдельный | К | О | С | Г | | | |
| 42, 43, 44 | \|-Дверной проём | | | | | | | |
| 42, 43, 44 | \|-высота внутреннего порога | X | | | | не более 2,5 см | 0 | |
| 42, 43, 44 | \|-высота наружного порога | X | | | | не более 2,5 см | 15 | снизить высоту порога до 2,5 см. |
| 42, 43, 44 | \|-Ширина проема двери в свету | X | | | | не менее 90 см | 60 | увеличить дверной проем до 90 см. |
| 42, 43, 44 | \|-Знак доступности помещения | X | X | X | | наличие | Да | |
| 42, 43, 44 | \|-Количество кабин, оборудованных для инвалидов | X | X | | | не менее 1 ед. | 0 | Демонтировать возвышение в зоне унитаза. Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165х180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, ощущаемой ногой, шириной 30 см. |
| 42, 43, 44 | \|-Кабины | X | X | | | | | |
| 42, 43, 44 | \|-Габариты | X | | | | не менее 180х165 см | | |
| 42, 43, 44 | \|-минимальная глубина | X | | | | не менее 180 см | | |
| 42, 43, 44 | \|-минимальная ширина | X | | | | не менее 165 см | | |
| 42, 43, 44 | \|-Зона для кресла-коляски рядом с унитазом | X | | | | не менее 80х120 см | | |
| 42, 43, 44 | \|-глубина | X | | | | не менее 120 см | | |
| 42, 43, 44 | \|-ширина | X | | | | не менее 80 см | | |
| 42, 43, 44 | \|-крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см) | | X | | | наличие | | |
| 42, 43, 44 | \|-опорные поручни | X | X | | | наличие | | |
| 42, 43, 44 | \|-Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | | | X | | 30 см | | |
| 42, 43, 44 | \|-Раковина | X | X | | | наличие | Да | |
| 42, 43, 44 | \|-высота раковины | X | X | | | 75-85 см | 79 | |
| 42, 43, 44 | \|-зона у раковины для кресла-коляски (минимальная глубина) | X | | | | не менее 130 см | 91 | увеличить глубину зоны для кресла-коляски рядом с раковиной до 130 см. |
| 42, 43, 44 | \|-зона у раковины для кресла-коляски (минимальная ширина) | X | | | | не менее 85 см | 81 | увеличить ширину зоны для кресла-коляски рядом с раковиной до 85 см. |
| 42, 43, 44 | \|-опорный поручень | X | | | | наличие | Нет | установить опорные поручни |

Этаж 1 -> Вход в здание -> Вход в здание (крыльцо выше 80 см, тамбур, лестница, пандус к лестнице)

| № помещ. по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Доступность | | | | Описание | Фактическая величина | Работы по адаптации объектов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | К | О | С | Г | | | Содержание |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 |
| | Дверной проём | | | | | | | |
| | \|-высота внутреннего порога | X | | | | не более 2,5 см | 4 | снизить высоту порога до 2,5 см. |
| | \|-высота наружного порога | X | | | | не более 2,5 см | 4 | снизить высоту порога до 2,5 см. |
| | \|-двери автоматические раздвижные (А) | | | | | признак | Нет | |
| | \|-двери распашные (Р) | | | | | признак | Да | |
| | \|-ширина проема в свету | X | | | | не менее 90 см | 147 | |
| | Крыльцо (входная площадка) | | | | | | | |
| | \|-Высота площадки | | | | | норматив не установлен | 146 | |
| | \|-Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см | X | X | X | | наличие | Нет | установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам |
| | \|-Габариты площадки | X | | | | не менее 220х220 см | | |
| | \|-глубина | X | | | | не менее 220 см | 851 | |
| | \|-ширина | X | | | | не менее 220 см | 576 | |
| | \|-Навес | X | X | X | | наличие | Да | |
| | \|-Нескользкое покрытие | X | X | X | | наличие | Нет | установить не скользкое покрытие |
| | Лестница наружная | | | | | наличие | | |
| | \|-Высота ступеней и ширина проступи | | | | | 15х30 | | |
| | \|-Высота подъема ступеней | | X | X | | не более 15 см. | 17 | уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см. |
| | \|-Одинаковая геометрия всех ступеней | | X | X | | Соблюдается | Нет | привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом |
| | \|-Ширина проступи | | X | X | | не менее 30 см. | 33 | |
| | \|-Контрастная окраска ступеней | | | | | | | |
| | \|-первая ступень | | | X | | наличие | Нет | сделать контрастную окраску первой ступени |
| | \|-последняя ступень | | | X | | наличие | Нет | сделать контрастную окраску последней ступени |
| | \|-Нескользкое покрытие | | X | X | | наличие | Нет | установить не скользкое покрытие |
| | \|-Поручни с двух сторон | | X | X | | наличие | Нет | установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам |
| | \|-горизонтальные завершения поручня вверху с нетравмирующим окончанием (закруглением) | | | X | | не менее 30 см | | |
| | \|-горизонтальные завершения поручня внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением) | | | X | | не менее 30 см | | |
| | \|-на высоте | | X | X | | 85-95 см | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | \|-Рельефная (тактильная) полоса перед маршем | | | X | | наличие | Нет | установить тактильную полосу перед маршем |
| | \|-вверху (ширина) | | | X | | 60 см | | |
| | \|-внизу (ширина) | | | X | | 60 см | | |
| | Пандус к лестнице | X | | | | наличие | Нет | установить пандус к лестнице |
| | \|-Нескользкое покрытие | X | X | | | наличие | | |
| | \|-Поручни с двух сторон | X | X | | | наличие | | |
| | \|-высота верхних поручней | | X | | | 85 - 95 см | | |
| | \|-высота нижних поручней | X | | | | 70 см | | |
| | \|-горизонтальные завершения внизу с нетравмирующим окончанием | X | X | | | не менее 30 см | | |
| | \|-Разворотные площадки | | | | | | | |
| | \|-Наличие промежуточной разворотной площадки | X | | | | | | |
| | \|-промежуточная с поворотом направления движения (глубина) | X | | | | не менее 150 см | | |
| | \|-промежуточная с поворотом направления движения (ширина) | X | | | | не менее 150 см | | |
| | \|-Наличие разворотной площадки вверху | X | | | | наличие | | |
| | \|-разворотная площадка вверху (глубина) | X | | | | не менее 150 см | | |
| | \|-разворотная площадка вверху (ширина) | X | | | | не менее 150 см | | |
| | \|-Наличие разворотной площадки внизу | X | | | | наличие | | |
| | \|-разворотная площадка внизу (глубина) | X | | | | не менее 150 см | | |
| | \|-разворотная площадка внизу (ширина) | X | | | | не менее 150 см | | |
| | \|-Уклон | X | | | | h/l - не более 1/12 (8%) | | |
| | \|-Ширина марша | X | | | | не менее 100 см | | |
| | Тамбур | X | | | | наличие | Да | |
| | \|-Габариты тамбура | X | | | | не менее 220х180 см | | |
| | \|-глубина | X | | | | не менее 220 см | 412 | |
| | \|-ширина | X | | | | не менее 180 см | 538 | |
| | \|-Дверной проем | X | | | | | | |
| | \|-высота внутреннего порога | X | | | | не более 2,5 см | 0 | |
| | \|-высота наружнего порога | X | | | | не более 2,5 см | 0 | |
| | \|-двери автоматические раздвижные (А) | | | | | признак | Нет | |
| | \|-двери распашные (Р) | | | | | признак | Да | |
| | \|-ширина проема в свету | X | | | | не менее 90 см | 124 | |